SimaPro 7.3 Educational fase del producto Fecha: 02/07/2013 Hora: 11:02:53 Proyecto: ACV Adoquin

## Ciclo de vida:

Nombre ACV Adoquín



Montaje 1 m2 adoquín Holanda 6	1 p	Indefinido
Procesos		
Dosificador de arena	1 p	Indefinido
Dosificador de áridos	1 p	Indefinido
Dosificador de cemento	1 p	Indefinido
Dosificador de agua	1 p	Indefinido
Cinta transportadora para arena y áridos	1 p	Indefinido
Tornillo sin fin para cemento	1 p	Indefinido
Skip + Mezcladora	1 p	Indefinido
Cinta transportadora para hormigón	1 p	Indefinido
Tolva para hormigón	2 p	Indefinido
Dos amasados.		
Prensado	2 p	Indefinido
Un prensado por amasado.		
Cinta transportadora para piezas frescas	2 p	Indefinido
Ascensor	1 p	Indefinido
Dos pasos: 1ª bandeja tarda menos que la 2ª.		
Multiforca	2 p	Indefinido
Descensor	1 p	Indefinido
Dos pasos: 1ª bandeja tarda menos que la 2ª.		
Transporte de bandejas hasta paletizadora	1 p	Indefinido
Cepillado+Volteado+Lubricado de bandejas Uno por cada bandeja.	2 p	Indefinido
Paletizado	1 p	Indefinido
Transporte de pallets hasta flejadora	1 p	Indefinido
Flejado	1 p	Indefinido
Transporte de pallets flejados hasta zona de recogida	1 p	Indefinido
Transporte de pallets con torito hasta almacén	1 p	Indefinido
Control informatizado	1 p	Indefinido
Iluminación	1 p	Indefinido
	•	

Escenario de residuos/disposición

Ciclos de vida adicionales

Input parameters

Calculated parameters